

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 惠阳区老干部活动中心大楼门楼地面瓷砖维修修缮

第1页，共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
1	011605001001	拆除地面瓷砖	1、平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km	m2	45.500	27.01	1228.96		
2	011604001001	铲除砂浆层120厚	1、楼地面整体面层拆除 水泥砂浆面层 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km	m2	45.500	20.33	925.02		
3	011602001001	铲除水泥砌块斜坡	1、人工拆除现浇钢筋混凝土 垫层 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km	m2	4.240	136.34	578.08		
4	011101001001	水泥砂浆找平	1、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 30mm	m2	45.500	33.80	1537.90		
5	011102003001	地面贴600*600仿古砖	1、楼地面仿古砖 600×600砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 结合层厚度30mm	m2	45.500	550.83	25062.77		
6	010507001001	新砌斜坡	1、混凝土垫层(普通预拌混凝土 C25)	m2	4.910	89.78	440.82		
7	011102003002	新砌斜坡面贴大理石	1、大理石 楼地面(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 石材厚度 30mm 结合层厚度20mm	m2	4.910	794.39	3900.45		
8	011204001001	弧形侧面贴大理石	1、镶贴大理石(水泥砂浆镶贴) 独立梁柱面、零星项目	m2	1.440	414.85	597.38		
本页小计							34271.38		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 惠阳区老干部活动中心装修修缮预算

第2页，共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9	011707007001	原柱子做防破坏保护1000高	1、原柱子做防破坏保护1000高	m2	7.540	128.00	965.12	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
10	MBZC001	模板的支架		t	1.000			
11	SGXCWDHLSZDWD001	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1.000			
12	SGWDZM001	施工围挡照明		项	1.000			
13	LSGGJTD001	临时钢管架通道		项	1.000			
14	粤011701014001	独立安全挡板		m2	1.000			
15	DZSBJC001	吊装设备基础		项	1.000			
16	FCJZLSSGFHP001	防尘降噪绿色施工防护棚		m2	1.000			
17	SGBD001	施工便道		m	1.000			
18	YBYL001	样板引路		项	1.000			
	QTCSF	其他措施项目费						
19	011707004001	二次搬运		项	1.000			
20	011707005001	冬雨季施工		项	1.000			
21	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1.000			
22	011707007001	已完工程及设备保护		项	1.000			
23	CSQTFY001	其他费用		项	1.000			
本页小计							965.12	
合计							35236.50	